

一、锅炉及热水设备部分								
序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	品牌	备注
1	燃气壁挂炉	VU CN 242/3-5-H	台	1	13500	13500	威能	德国
2	壁挂炉烟道	0.75m 标准烟道	套	1	687	687	威能	德国
3	不锈钢内胆保温水箱	300L (带单盘管)	台	1	7800	7800	定制	浙江
4	生活热水循环模块		台	1	2800	2800	威乐	德国
5	安装材料及人工费		套	1	1500	1500		
6	锅炉及热水设备部分小计					26287		A
二、分集水器部分								
1	分集水器	DN25	路	13	300	3900	PAKWEI	英国
2	分水器前端	DN25	只	10	145	1450	地暖专用	
3	分水器末端		套	5	280	1400	PAKWEI	英国
4	热电磁阀	DV220	只	13	260	3380	ELSONIC	厦门
5	采暖温控器	R6500	只	6	320	1920	ELSONIC	厦门
6	分集水器部分小计					12050		B
三、地暖材料部分								
1	地暖管	Φ16*2.0	m2	171	120	20520	TECE	中美合资
2	地暖保温板	30Kg (厚度 20mm)	m2	171	18	3078	欧文斯	
3	铝箔反射膜	40g	m2	171	5	855	大地春	
4	钢丝网	150*150mm	m2	171	15	2565	地暖专用	
5	辅材		m2	171	4	684	地暖专用	
6	地暖材料部分小计					27702		C
四、主管道材料部分								
1	主管道	Φ32	m	140	35	4900	伟星	
2	保温	Φ32	m	140	4	560	华美	
3	管路管件		套	1	684	684	伟星	
4	控制线	3*0.5mm ²	m	250	4	1000	永通中策	
5	线管	Φ16	m	250	2	500	中财	
6	辅材		m2	171	3	513	专用	
7	主管道材料部分小计					8157		D
五、人工费用								
1	开槽打孔		项	1	513	513		
2	安装调试人工费		项	1	5130	5130		
3	人工费用小计					5643		E
总价(不含税)		RMB:柒万玖仟捌佰叁拾玖圆整				79839	A+B+C+D+E	
优惠价						51020		
说明	1、地暖材料中辅材包含铝箔胶布+边角保温条+固定扣+地暖保温套管组成。							
	2、本报价不含沙石结面费用，地暖管铺设后由甲方指定装修公司铺设细石混凝土保护层							
	3、地暖系统中的装饰地面宜采用适合地面辐射采暖的材质，地暖铺设面积按图计算。							
	4、空气开关、主机电源线及地暖分水器处电源线由甲方提供并预留到所需位置。							

5、本报价有效期为两个月。					
楼层	房间名称	地暖面积 (m ²)	设计单位负荷 (W/m ²)	设计总负荷 (W)	分集水器路数
一层	厨房	9	130	1170	四路分集水器
	餐厅	19	130	2470	
	客卫	3	130	390	
	客厅	36	130	4680	
二层	客卧	15	130	1950	二路分集水器
	卫生间	2	130	260	
	主卧室	27	130	3510	三路分集水器
	更衣室	3	130	390	
	主卫	4	130	520	
	书房	11	130	1430	
三层	儿卧	15	130	1950	二路分集水器
	儿卧卫生间	2	130	260	
	父母房	18	130	2340	二路分集水器
	走入式衣柜	2	130	260	
	父母房卫生间	5	130	650	
合计		171		22230	13
设计说明	①固定柜子下面不铺设地暖管。				
	②卫生间马桶、浴缸下面不铺设地暖管，卫生间其他地方铺设地暖管。				
	③采暖温控器设计说明：一层厨房、餐厅、客厅、客卫合用1只；二层客卧、卫生间合用1只，主卧室、更衣室、主卫合用1只，书房1只；三层儿卧、儿卧卫生间1只，父母房、走入式衣柜、父母房卫生间合用1只。				

家用锅炉供热系统报价 (RMB)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
1、 主机设备							

1	壁挂式系统炉	VITOPEND 100-W WH1D 24kw  U)	台	1	11560	11560	菲斯曼进口
2	锅炉和水箱连接件		套	1	2000	2000	菲斯曼
3	换热水箱	200L (单盘管)	台	1	5630	5630	金普森
4	热水循环水泵	UP15-14BUT	台	1	2008	2008	格兰富
5	烟囱	标配 1 套同轴排气防冻标准烟管组件	套	1	免费	0	
6	燃气管道		M	0.5	免费	0	
7	小计					21198	
2、低温地板辐射采暖系统							
1	智能混水	80330	组	3	2500	7500	赫斐尔
2	区域控制器	702220	只	4	840	3360	赫斐尔
3	分集水器箱	600×500×150	只	3	350	1050	意格特
4	分集水器箱	400×500×150	只	1	350	350	意格特
5	A3 分集水器	HKV2013-MS-1" _03 带流量计	组	1	1135	1135	沃茨原口
6	A2 分集水器	HKV2013-MS-1" _02 带流量计	组	3	946	2838	沃茨原口
7	PE-Xb 地暖管道接头	φ 16x2.0	只	18	30	540	沃茨原口
8	自动排气尾件 1"ES-QS-MV	DN 25	套	4	541	2164	沃茨
9	温度控制器	W-H41111	个	6	356	2136	沃茨中
10	温控线管	φ 16	只	6	120	720	浙江中
11	热电阀	22C230NC	个	9	253	2277	沃茨原口
12	松动球阀	DN20 pg16	只	8	78	624	世进力
13	聚苯乙烯挤塑板	(容重≥38KG/M3, 厚度 20MM, 白色)	m ²	200	25.5	5100	康能
14	反射膜	(容重≥35KG/M3,)	m ²	200	3	600	国优品
15	边界保温条	100mm 宽, 红色	m	220	4.9	1078	国优品
16	钢丝网	1m*2m*1.5 (网格宽度 100mm*100mm)	m ²	200	5	1000	国优品
17	人工费	管间距 200mm	m ²	200	25	5000	意格
18	地暖施工辅材	卡丁, 铝箔胶带, 保温套 (局部较密位置) 等	m ²	200	2	400	国优品
19	地暖管 (沃茨)	PE-Xb (蓝色) φ 16*2.0 (间距为: 200mm)	m ²	200	73.3	14660	沃茨-管
20	主管道材料及安装费	PEX, φ 25×2.3	套	1	8209	8209	角斗士 b
21	小计					60741	
3、系统材料及安装人工费							

1	系统材料及安装人工费		套	1	820	820	
2	远程运输费		套	1	2754	2754	
3	人员出差费		套	1	900	900	
4	小计					4474	

www.bjht.com.cn

报价是前几年的，现在的报价浮动很大了。